


УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МКДОУ д/с № 234

 Цепелева И. А.
(подпись) (фамилия)

« _____ » 20 ____ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(с подсчетом объемов)

По МДОУ д/с № 234, по адресу г. Новосибирск, ул. Чехова, 175.
(наименование объекта, адрес)

По строительству (ремонту) ремонт отмостки
(наименование строительства)

Составлена _____
(дата)

№ п/п	Наименование работ	Формула подсчета	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	8,29 м3	м3	8,29	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	12,44 м3	м3	12,44	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,15 м3	м3	4,15	Песок природный для строительных работ средний
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	8,29 м3	м3	8,29	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	$1,95/1000 \cdot 82,9 = 0,161655$ т	т	0,161655	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм

№ п/п	Наименование работ	Формула подсчета	Ед. изм.	Объем	Примечание
6	Устройство бетонной подготовки	8,29 м3	м3	8,29	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)
7	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	24,87 м2	м2	24,87	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350

Инженер по техническому надзору МКУ «ОТН и РМТБОУ» _____

Составил: _____

(должность, подпись, фамилия)